

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		STREFA PRODUKCJI - MODERNIZACJE			
1.1		Demontaże			
1 d.1.1	KNR 2-05 1002-02 z.o.7. analogia	Rozbiórka ścian istniejących	m2		
		72,71	m2	72,710	
				RAZEM	72,710
2 d.1.1	KNR 7-24 0406-03 analogia	Demontaż istniejących drzwi	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1.1	KNNR-W 3 0515-06 analogia	Rozebranie obudowy sufitów	m2		
		35,00	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
4 d.1.1	KNNR-W 3 0702-01 analogia	Demontaż okna między strefami produkcji	m2		
		1,2 * 1,9 + 1,2 * 1,6	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0404-04 analogia	Demontaż cokołów z płyt OSB	m		
		2,4 + 2,2 + 1	m	5,600	
				RAZEM	5,600
6 d.1.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		0,12 * 72,71	m3	8,725	
		1 * 2 * 0,12 * poz.2	m3	0,480	
		0,05 * poz.3	m3	1,750	
		0,1 * poz.4	m3	0,420	
				RAZEM	11,375
7 d.1.1	kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3		
		poz.6	m3	11,375	
				RAZEM	11,375
1.2		Roboty ogólnobudowlane			
8 d.1.2	KNR 2-05 1002-02 analogia	Dostawa i montaż ściany z płyt warstwowych food-save gr 10 cm obustronna obudowa	m2		
		53,35	m2	53,350	
				RAZEM	53,350
9 d.1.2	KNR 2-05 1007-01 analogia	Dostawa i montaż obudowy sufitów oraz kanałów instalacyjnych z płyt warstwowych food-save gr 10 cm	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
10 d.1.2	KNR 4-01 0207-03 kalk. własna	Odtworzenie ubytków w posadzkach po demontażu ścian	m		
		17,58	m	17,580	
				RAZEM	17,580
11 d.1.2	KNR AT-33 0304-06	Cokoły z żywicy wraz z wyobleniem na nowych ścianach	m		
		17,65	m	17,650	
				RAZEM	17,650
12 d.1.2	KNR AT-33 0304-06	Uzupełnienie żywicy na posadzce w miejscu rozbieranych ścian	m2		
		17,58 * 0,20	m2	3,516	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,516
13 d.1.2	KNR 0-19 1024-01 kalk. własna	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie - montaż okna podawczego	m2		
		0,6 * 1,3	m2	0,780	
				RAZEM	0,780
14 d.1.2	KNR 2-05 1002-02 z.o.7. analogia	Wycięcie otworu w płycie warstwowej	m2		
		poz.13	m2	0,780	
				RAZEM	0,780
15 d.1.2	KNR-W 2-05 1003-03 analogia	Dostawa i montaż obróbek z stali nierdzewnej	kg		
		(0,6 + 1,3 + 0,6 + 1,3) * 0,3 * 4	kg	4,560	
				RAZEM	4,560
16 d.1.2	KNR 7-24 0406-07 analogia	Dostawa i montaż drzwi chłodniczych - PANELTECH - drzwi dwuskrzydłowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1.2	KNR 7-24 0406-05 analogia	Montaż drzwi z demontażu - strefa produkcji sery pleśniowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1.2	KNR 2-02 1204-03	Dostawa i montaż drzwi do magazynu drzwi E30 PPOŻ rozm. 90x200	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1.2	kalk. własna	Przesunięcie okna podawczego - strefa produkcji sery twarde wraz z zaślepieniem otworu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1.2	kalk. własna	Wstawienie drzwi z demontażu w nowym miejscu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1.2	kalk. własna	Przesunięcie okna podawczego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1.2	KNR AT-43 0212-02 z.o. 4.2.	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. - Dostawa i wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego w pomieszczeniu składziku	m2		
		1,7 * 1,7	m2	2,890	
				RAZEM	2,890
23 d.1.2	kalk. własna	Demontaż obudowy instalacji w strefie nowej hali w celu wyprowadzenia okablowań, oraz jej ponowny montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1.2	kalk. własna	Wykonanie nowych uszczelnień PPOŻ w lokalizacjach przebić przez przegrody pożarowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
1.3		Instalacje sanitarne			
26 d.1.3	kalk. własna	Instalacja wentylacji mechanicznej Centrala nawiewna z nagrzewnicą elektryczną VPA Wentylator wywiewny kanałowy VKO Tłumiki akustyczne SR 125/900 Montaż ww. materiałów Pomieszczenie pod nowe maszyny: anemostaty ASN produkcji RDJ Klima montaż układu osoby -2 osoby w pomieszczeniu - wentylacja z istniejącego układu Wentylacja: ilość potrzebnego powietrza 70m3/h dla 1	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1.3	kalk. własna	Instalacja Układu chłodzenia Chłodzenie: od +2 do +8 C z możliwością regulacji i wyłączania , wilgotność jak w obecnych halach - agregat skraplający ICOOL 12MHP w cenie - chłodnica z obudową z blachy nierdzewnej Gunter - instalacja chłodnicza (rury miedziane fi 10,fi 12,fi 18,fi 22 plus otulina) - czynnik chłodniczy R449a - automatyka chłodnicza (elektrozawór, rozprężny, dysza, filtr x 2kpl.) - instalacja elektryczna (przewody elektryczne, koryta instalacyjne, sterownik) - obróbki blacharskie do zamaskowania instalacji na zewnątrz budynku -montaż układu	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1.3	kalk. własna	Wykonanie instalacji sprężonego powietrza Wykonanie instalacji sprężonego powietrza w technologii aluminiowej średnica DN 25. Połączenie z istniejącą sprężonego powietrza Wykonanie 6 zejść do maszyn zakończonych szybkoszłączką typ i przewodem spiralnym Wykonanie dodatkowych zejść instalacji sprężonego powietrza, asortymentu (węże, pistolety do przedmuchu, złączki)	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Instalacje elektryczne			
29 d.1.4	kalk. własna	Wyprowadzenie zasilania do nowego urządzenia Krajalnica 1" - 5,5 kW	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1.4	kalk. własna	Wyprowadzenie zasilania do nowego urządzenia Krajalnica 2" - 7 kW	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1.4	kalk. własna	Wyprowadzenie zasilania do nowego urządzenia Pakowaczka - 24,5 kW	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.1.4	kalk. własna	Wyprowadzenie zasilania do nowego urządzenia Przenośnik - 0,25 kW	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.1.4	kalk. własna	Wykonanie zasilania do nowego urządzenia Etykietująco/ważąca 1 kW	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.1.4	kalk. własna	Wykonanie zasilania do nowego urządzenia TRAYSEILER 15 kW	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1.4	kalk. własna	Wykonanie zasilania do nowego urządzenia - Przenośnik 0,25 kW	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
36 d.1.4	kalk. własna	Wykonanie zasilania do nowego urządzenia Agregat/jednostka chłodnicza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1.4	kalk. własna	Modernizacja tras istniejących instalacji elektrycznych i ich uporządkowanie, relokacje opraw oświetleniowych, elementów gniazd i instalacji naściennych będących w kolizji z nowym układem powierzchni	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.1.4	kalk. własna	Zmiany w SAP - styk EKS i wpięcie do systemu maszyny na kurtynie pożarowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż stanowiska do ładowania samochodów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		Otwarcie i zamknięcie otworu technologicznego			
40 d.1.5	KNR 2-05 1002-02 z.o.7. analogia	Demontaż płyt elewacyjnych oraz okładziny ściany wewnętrznej	m2		
		3,2 * 4 * 2	m2	25,600	
				RAZEM	25,600
41 d.1.5	KNR-W 2-05 1003-03 z.o.7. analogia	Demontaż obróbek blacharskich od strony zewnętrznej i wewnętrznej	kg		
		(4 + 4) * 0,15 * 2 * 4,1 * 2	kg	19,680	
				RAZEM	19,680
42 d.1.5	KNR 4-01 0348-07 analogia	Rozebranie ścianki z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm na zaprawie cementowej	m2		
		3,2 * 4	m2	12,800	
				RAZEM	12,800
43 d.1.5	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka podwaliny żelbetowej	m3		
		3,2 * 0,4 * 0,25	m3	0,320	
				RAZEM	0,320
44 d.1.5	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm (na odkład)	m3		
		20 * 0,3	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
45 d.1.5	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
46 d.1.5	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
47 d.1.5	KNR 2-31 0309-05	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		20	m2	20,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20,000
48	d.1.5 kalk. własna	Zabezpieczenie otworu styropianem gr. 15 cm	m2		
		poz.40	m2	25,600	
				RAZEM	25,600
49	d.1.5 KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		poz.43	m3	0,320	
				RAZEM	0,320
50	d.1.5 KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		poz.42 * 0,24	m3	3,072	
				RAZEM	3,072
51	d.1.5 KNR 2-05 1002-02 analogia	Montaż płyt elewacyjnych wraz z montażem obróbek z zewnątrz i płyty Food Safe wraz z montażem obróbek wewnątrz (Materiał z rozbiórki)	m2		
		poz.40	m2	25,600	
				RAZEM	25,600
52	d.1.5 NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe cokołu elewacyjnego	m2		
		3,2 * 0,4	m2	1,280	
				RAZEM	1,280
53	d.1.5 KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m2		
		poz.52	m2	1,280	
				RAZEM	1,280
54	d.1.5 KNR 2-31 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
55	d.1.5 KNR 2-31 0804-03 0804-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamienno o grubości 20 cm	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
56	d.1.5 KNR 2-01 0510-01 0510-02 analogia	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 30 cm (humus z rozbiórki)	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
57	d.1.5 KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.42 + poz.43	m3	13,120	
				RAZEM	13,120
1.6		Stanowisko pod stację gazu spożywczego			
58	d.1.6 KNR 2-31 0815-06	Demontaż istniejącego chodnika	m2		
		5,4 * 1,3	m2	7,020	
				RAZEM	7,020
59	d.1.6 KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		5,4	m	5,400	
				RAZEM	5,400
60	d.1.6 KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m3		
		20 * 0,3	m3	6,000	
				RAZEM	6,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.1.6	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
		5,4 * 1,3 + 5,4 * 4,6	m2	31,860	
				RAZEM	31,860
62 d.1.6	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		5,4 * 1,3 + 5,4 * 4,6	m2	31,860	
				RAZEM	31,860
63 d.1.6	KNR 2-31 0511-04 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 10 cm na podsypce piaskowej	m2		
		5,4 * 1,3 + 5,4 * 4,6	m2	31,860	
				RAZEM	31,860
64 d.1.6	KNR 2-31 0407-01 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		5,4 * 2	m	10,800	
				RAZEM	10,800
65 d.1.6	kalk. własna	Usunięcie 3 sztuk drzew wraz z utylizacją	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
66 d.1.6	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.42 + poz.43	m3	13,120	
				RAZEM	13,120
67 d.1.6	kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3		
		poz.66	m3	13,120	
				RAZEM	13,120
1.7		Prace remontowe pomieszczeń			
68 d.1.7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		315 * 20%	m2	63,000	
				RAZEM	63,000
69 d.1.7	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m2		
		415	m2	415,000	
				RAZEM	415,000
70 d.1.7	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą lateksową dwukrotnie podłożu gipsowych - Malowanie ścian w pomieszczeniach biurowych na hali, korytarzu, korytarz na zapleczu, pomieszczenie działu logistyki, kuchni, ściany wejściowej do holu głównego	m2		
		415	m2	415,000	
				RAZEM	415,000
71 d.1.7	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie - Malowanie sufitów w pomieszczeniach biurowych, i wejścia do holu głównego	m2		
		415	m2	415,000	
				RAZEM	415,000
72 d.1.7	KNNR 2 1402-03 z.sz. 5.2.	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłożu gipsowych - klatki schodowe	m2		
		81,5	m2	81,500	
				RAZEM	81,500
73 d.1.7	KNNR 2 1402-03 z.sz. 5.2.	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłożu gipsowych - klatki schodowe	m2		
		81,5	m2	81,500	
				RAZEM	81,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.1.7	KNR 4-04 0705-07 analogia	Demontaż brodzika wraz z syfonem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.1.7	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.1.7	KNR AT-43 0209-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25) - Wymiana sufitu podwieszanego kasetonowego - hala, pomieszczenie działu logistyki i kuchni	m2		
		31,96	m2	31,960	
				RAZEM	31,960
77 d.1.7	KNR AT-43 0209-01 z.o. 4.1. z.o. 4.2. analogia	Demontaż zalanego sufitu w szatni	m2		
		1,7 * 1,7	m2	2,890	
				RAZEM	2,890
78 d.1.7	KNR AT-43 0209-01 z.o. 4.1. z.o. 4.2.	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25) Stropy o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. - sufit w szatni	m2		
		1,7 * 1,7	m2	2,890	
				RAZEM	2,890
79 d.1.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		31,96 * 0,1 * 1,3 + poz.77 * 0,1 * 1,3	m3	4,531	
				RAZEM	4,531
1.8		Roboty dodatkowe			
80 d.1.8	kalk. własna	Dostawa powłoki/blachy FOOD SAFE do maskowania zniszczonych ścian na halach + montaż (blacha 0,6m wysokości)	m2		
		33	m2	33,000	
				RAZEM	33,000
81 d.1.8	kalk. własna	Wykonanie przesunięcia drzwi chłodniczych pomiędzy halami, wycięcie nowego otwaru i ponowne osadzanie drzwi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.1.8	kalk. własna	Przerobienie instalacji elektrycznych niskoprądowych (kontrola dostępu, przyciski, instalacja SAP)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.1.8	kalk. własna	Wykonanie obudowy gipsowo-kartonowej na podkonstrukcji instalacji elektrycznych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
84 d.1.8	KNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
85 d.1.8	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86 d.1.8	KNR 4-01 0815-08	Montaż listew przyściennych	m		
		1,5 + 8 + 5,5 + 8 + 3	m	26,000	
				RAZEM	26,000

TEMAR
 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 spółka komandytowa
 Tartaczna 34 40-749 Katowice
 NIP: 6341021667 Regon: 272770711

Marcin Kłaczak
Marcin Kłaczak
 Prezes Zarządu